แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-10 สายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01) โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-10 สายภูธาร-ห้วยไม้แกน หมู่ที่ 8

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,354,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-10 สายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่8 ตำบลหินตก กว้าง 6 เมตร ยาว 915 เมตร หนา 0.05 เมตร อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นเงิน 2,676,378.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก

7.2 ธาตรี มะโนสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 ออนศิริ สัตถาพร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.4 วุฒิชัย จันทร์เจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

7.5 ชนะฤทธิ์ ไชยสุภา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว

22 เมษายน 2563 14:20:02

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก (กองช่าง)

ที่ นศ ๗๒๑๐๓/๑ **วันที่** ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้มีคำสั่งเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๑-๑๐ สายภูธาร – ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลหินตก โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ยาว ๙๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓,๓๕๔,๐๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๑-๑๐ สายภูธาร – ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๘ ตำบลหินตกโดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ยาว ๙๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒,๖๗๖,๓๗๘.๗๖ บาท(สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางที่แนบมาด้วยนี้

จึงนำส่งมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวบุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธาตรี มะโนสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวออนศิริ สัตถาพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนะฤทธิ์ ไชยสุภา)

๒../ความเห็น...

- ความเห็น.....

(นางสาวออนศิริ สัตถาพร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็น.....

(นางพัชรินทร์ พุทธังกุโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก

<u>คำสั่ง</u> นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
(✓) อนุมัติให้ใช้ราคากลาง
( ) ไม่อนุมัติให้ใช้ราคากลาง เพราะ
.....

(นายสมเกียรติ รักสถาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-10 สายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก/องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก

(บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธาตรี มะโนสงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ออนศิริ สัตถาพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิชัย จันทร์เจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนะฤทธิ์ ไชยสุภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนะฤทธิ์ ไชยสุภา
17 เมษายน 2563

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-10 สายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก/องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	6,405.000	13.64	87,364.20	1.4019	19.12	122,475.87
	1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	960.000	539.79	518,198.40	1.4019	756.73	726,462.33
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,490.000	28.39	155,861.10	1.4019	39.79	218,501.67
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	5,490.000	194.65	1,068,628.50	1.4019	272.87	1,498,110.29

ชนะฤทธิ์ ไชยสุภา

17 เมษายน 2563 12:27:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-10 สายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก/องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	274.500	288.00	79,056.00	1.4019	403.74	110,828.60
							รวมราคากลาง	2,676,378.76

ชนะฤทธิ์ ไชยสุภา

17 เมษายน 2563 12:27:01